



施設分類			施設名				担当部署					
市民文化系施設			下田まちづくりセンター				地域創生推進課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
まちづくりセンター	S61 (1986)	- (-)	868.00	RC	新	-	-	B	C	C	B	B
延床面積 (合計)			868.00									
利用状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)				コスト状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)								
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)					
貸館稼働率	14.93	%	16.17	138	9,255	10.66	12.03					


施設の 方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
継続利用 (現状維持)	建替等の検討	基本設計	実施設計・改築				
		3,000	350,000				

【施設の状況・今後の取組等】
現施設の隣接地を寄附いただいたことから、地域住民のニーズと将来性を見据えた規模のまちづくりセンターを検討します。令和7年度は基本設計費を計上し、地域の方とともに協議を行い、新センターの建設を進めます。

施設分類			施設名					担当部署				
市民文化系施設			石部まちづくりセンター（石部文化総合センター）					地域創生推進課				
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2（2020）				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
石部文化総合センター	H2 (1990)	- (-)	1,061.19	RC	新	-	-	C	C	B	B	D
延床面積（合計） 1,061.19												
利用状況 H28(2016)～H30(2018)					コスト状況 H28(2016)～H30(2018)							
指標名	数値	単位	平均値		使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)				
貸館稼働率	14.67	%	16.17		179	9,252	8.72	12.03				


施設の 方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））						
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)
複合化 【廃止】	複合化の検討				設計・除却		

【施設の状況・今後の取組等】
石部中学校区の小規模多機能自治の拠点となる施設整備のため、施設を廃止し、公共施設再編、再配置の検討の中で周辺施設との複合化を検討します。

施設分類			施設名				担当部署					
市民文化系施設			石部南まちづくりセンター				地域創生推進課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
まちづくりセンター1	S60 (1985)	- (-)	361.00	RC	新	-	-	D	C	C	B	C
まちづくりセンター2	H27 (2015)	- (-)	27.00	S	新	-	-	D	C	C	B	C
延床面積 (合計)			388.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)		延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)			
貸館稼働率	11.53	%	16.17	89	8,059		20.77		12.03			


施設の方向性	実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
継続利用 (現状維持)				改修			
				99,159			


【施設の状況・今後の取組等】
市民によるまちづくりの拠点として必要な施設であり、地域住民のニーズと将来性を見据えた規模のまちづくりセンターを検討します。


施設分類			施設名			担当部署						
市民文化系施設			菩提寺まちづくりセンター			地域創生推進課						
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
まちづくりセンター	H27 (2015)	- (-)	1,231.00	S	新	-	-	A	A	B	A	B
備蓄倉庫	H27 (2015)	- (-)	14.00	S	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計) 1,245.00												
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値		使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)				
貸館稼働率	23.33	%	16.17		445	12,102	9.72	12.03				


施設の 方向性	実施時期 (上段: 工程表、下段: 対策費用 (千円))						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
継続利用 (現状維持)							


【施設の状況・今後の取組等】
甲西北中学校区の小規模多機能自治の拠点となるセンターとして利用するとともに、市民によるまちづくりの拠点として必要な施設であるため、引き続き適切な維持管理に努めます。

施設分類			施設名				担当部署					
市民文化系施設			岩根まちづくりセンター				地域創生推進課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
まちづくりセンター	H8 (1996)	- (-)	958.00	RC	新	-	-	B	B	C	B	B
プロパン庫	H8 (1996)	- (-)	8.00	CB	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			966.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)					
貸館稼働率	13.30	%	16.17	256	9,863	10.21	12.03					
施設の方向性	実施時期 (上段: 工程表、下段: 対策費用 (千円))											
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)					
継続利用 (現状維持)						改修						
						239,287						
【施設の状況・今後の取組等】 市民によるまちづくりの拠点として必要な施設であり、施設の老朽具合を見極めながら必要な部分について改修工事を行います。												

施設分類			施設名					担当部署				
市民文化系施設			柑子袋まちづくりセンター					地域創生推進課				
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
まちづくりセンター	H11 (1999)	- (-)	894.00	S	新	-	-	C	A	B	B	B
プロパン庫	H11 (1999)	- (-)	5.00	CB	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			899.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)		延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)			
貸館稼働率	19.23	%	16.17	314	10,900		12.12		12.03			
施設の方向性	実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))											
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)					
継続利用 (現状維持)												
【施設の状況・今後の取組等】 市民によるまちづくりの拠点として必要な施設であり、適正な維持管理に努め、継続して利用していきます。												


施設分類			施設名			担当部署						
市民文化系施設			石部コミュニティセンター			地域創生推進課						
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
コミュニティセンター	S60 (1985)	- (-)	296.00	RC	新	-	-	C	B	B	C	B
延床面積 (合計)			296.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)		延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)			
貸館稼働率	11.03	%	12.48	144	3,588		12.12		8.27			
施設の方向性	実施時期 (上段 : 工程表、下段 : 対策費用 (千円))											
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)					
継続利用 (規模縮小)												
【施設の状況・今後の取組等】 地域のコミュニティセンターとして、法人など多様な目的で使用できる施設としての活用を進めていきます。												

施設分類			施設名				担当部署					
市民文化系施設			菩提寺コミュニティセンター				地域創生推進課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
コミュニティセンター1	H3 (1991)	- (-)	560.00	S	新	-	-	B	B	C	B	C
コミュニティセンター2	H28 (2016)	- (-)	135.00	S	新	-	-	B	B	C	B	C
延床面積 (合計)			695.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)				
貸館稼働率	11.40	%	12.48	228	4,511	6.49		8.27				
施設の方向性	実施時期 (上段 : 工程表、下段 : 対策費用 (千円))											
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)					
継続利用 (規模縮小)												
【施設の状況・今後の取組等】 地域のコミュニティセンターとして、法人など多様な目的で使用できる施設としての活用を進めていきます。												

施設分類			施設名			担当部署						
市民文化系施設			三雲コミュニティセンター			地域創生推進課						
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
コミュニティセンター1	H2 (1990)	- (-)	913.00	RC	新	-	-	B	C	C	B	B
コミュニティセンター2	H12 (2000)	- (-)	120.00	S	新	-	-	B	C	C	B	B
延床面積 (合計) 1,033.00												
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値		使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)				
貸館稼働率	12.90	%	12.48		242	8,251	7.99	8.27				


施設の方向性	実施時期 (上段: 工程表、下段: 対策費用 (千円))						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
継続利用 (現状維持)							

【施設の状況・今後の取組等】
甲西中学校区の小規模多機能自治基本構想の拠点施設として利用するとともに、地域のコミュニティセンターとして法人など多様な目的で利用できる施設としての活用を進めます。

施設分類			施設名				担当部署					
市民文化系施設			水戸コミュニティセンター				地域創生推進課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
コミュニティセンター	S63 (1988)	- (-)	875.00	RC	新	-	-	D	C	C	B	C
機械室	S63 (1988)	- (-)	7.00	CB	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			882.00									
利用状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)		延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)			
貸館稼働率	14.60	%	12.48	239	5,718		6.48		8.27			


施設の 方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
継続利用 (現状維持)							

【施設の状況・今後の取組等】
小規模多機能自治基本構想の拠点施設となる隣接の市民学習交流センターと併せて地域のコミュニティセンターとして、法人など多様な目的で利用できる施設としての活用を進めます。

施設分類			施設名				担当部署					
市民文化系施設			石部文化ホール（石部文化総合センター）				文化スポーツ課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2（2020）				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
石部文化総合センター	H2 (1990)	- (-)	2,023.30	RC	新	-	-	C	C	B	B	D
延床面積（合計） 2,023.30												
利用状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値		使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)				
貸館稼働率	13.47	%	23.69		1,016	18,693	9.24	13.31				

施設の方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
統廃合【廃止】	統廃合				設計・除却		

【施設の状況・今後の取組等】
市民の文化の向上と芸術の振興を図るために必要な施設ですが、利用状況に課題があり老朽化も顕著なことから甲西文化ホールへ機能を集約することとし、廃止します。
公共施設再編、再配置の検討の中で、文化ホールに代わる集会スペースの確保を検討します。

施設分類			施設名				担当部署					
市民文化系施設			市民学習交流センター（サンヒルズ甲西）				地域創生推進課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2（2020）				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
市民学習交流センター	H11 (1999)	- (-)	1,846.00	RC	新	-	-	B	B	B	B	D
延床面積（合計）			1,846.00									
利用状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)		延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)			
貸館稼働率	41.93	%	23.69	3,431	20,963		11.36		13.31			

施設の方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
	設計	長寿命化改修					
継続利用 (現状維持)	4,243	89,870					

【施設の状況・今後の取組等】
日枝中学校区の小規模多機能自治の拠点となるセンターとして利用するとともに、市民によるまちづくりの拠点として必要な施設かつ多機能施設として今後も有効活用を図るために必要な部分について長寿命化改修工事を行います。
令和6～7年度については、外壁補修、トイレの洋式化等の工事設計と改修工事を行います。